

【別紙１】個別の構造物ごとの事項

令和７年度(2025年度)～令和11年度(2029年度)で実施する橋梁の修繕内容及び時期

NO.	構造物の諸元				直近における点検結果及び次回点検年度			管理方針	対策内容
	橋りょう名	橋長(m)	橋梁形式	竣工年	点検年度	健全性(対策区分)	次回点検年度		
1	都夫良野橋	56.00	PC橋	1969	2023	Ⅱ(3)	2028	予防保全型	橋台(ひび割れ注入、断面修復)
2	新湯之沢橋	62.00	PC橋	1975	2019	Ⅱ(3)	2024	予防保全型	橋脚(ひび割れ注入、断面修復)
3	高瀬橋	97.60	鋼橋	1999	2019	Ⅰ(4)	2024	予防保全型	
4	安洞橋	23.05	鋼橋	1965	2019	Ⅱ(3)	2024	予防保全型	主桁(塗装塗替) RC床版(床版防水、ひび割れ注入、断面修復)
5	平山橋	84.70	PC橋	1972	2019	Ⅰ(4)	2024	予防保全型	
6	人道橋	21.80	PC橋	1935	2022	Ⅲ(1)	2027	予防保全型	主桁・橋台(ひび割れ注入、断面修復) 橋脚(塗装塗替、当て板補強)
7	城山陸橋	105.00	PC橋	1978	2019	Ⅱ(M)	2024	予防保全型	
8	新都夫良野橋	64.00	鋼橋	1986	2023	Ⅰ(4)	2023	予防保全型	
9	根石橋	41.00	RC橋	1990	2019	Ⅰ(4)	2024	予防保全型	
10	堀割橋	20.00	PC橋	1964	2019	Ⅲ(1)	2024	予防保全型	橋脚(ひび割れ注入、断面修復、表面被覆)
11	下鷲鷹橋	6.34	RC橋	不明	2019	Ⅰ(4)	2024	事後保全型	
12	嵐橋	82.00	鋼橋	1974	2019	Ⅱ(3)	2024	予防保全型	主桁(塗装塗替)
13	上の台橋	25.20	PC橋	1967	2019	Ⅱ(3)	2024	予防保全型	RC床版(床版防水、ひび割れ注入、断面修復)
14	屋久野橋	14.50	PC橋	1967	2019	Ⅰ(4)	2024	予防保全型	
15	塩沢橋	16.60	RC橋	1961	2019	Ⅲ(2)	2024	予防保全型	主桁(ひび割れ注入、断面修復、表面被覆) RC床版(床版防水、ひび割れ注入、断面修復) 高欄・防護柵(高欄・防護柵交換)
16	谷峨跨線橋	112.30	鋼橋	1980	2023	Ⅱ(M)	2028	予防保全型	
17	三良橋	29.63	PC橋	1935	2022	Ⅱ(3)	2027	予防保全型	橋台(ひび割れ注入、断面修復) 橋脚(塗装塗替)
18	滝沢橋	10.60	RC橋	1963	2019	Ⅲ(2)	2024	予防保全型	R2修繕(床版・主桁・横桁・堅壁・防護柵:断面修復工(左官工法))
19	不動沢橋	6.70	RC橋	1945	2019	Ⅱ(3)	2024	事後保全型	

【別紙１】個別の構造物ごとの事項

令和７年度(2025年度)～令和11年度(2029年度)で実施する橋梁の修繕内容及び時期

NO.	構造物の諸元				直近における点検結果及び次回点検年度			管理方針	対策内容
	橋りょう名	橋長(m)	橋梁形式	竣工年	点検年度	健全性(対策区分)	次回点検年度		
20	前安戸歩道橋	65.22	PC橋	1998	2019	I (4)	2024	予防保全型	
21	大滝橋	22.65	RC橋	1958	2019	II (3)	2024	予防保全型	橋台（ひび割れ注入、断面修復）
22	鍛冶屋敷沢橋	12.40	PC橋	不明	2019	II (3)	2024	予防保全型	橋台（ひび割れ注入、断面修復）
23	前カシガ尾橋	5.50	RC橋	不明	2019	II (3)	2024	予防保全型	主桁・橋台（ひび割れ注入、断面修復）
24	新田ノ沢一号橋	9.40	PC橋	不明	2019	I (4)	2024	事後保全型	
25	新田ノ沢二号橋	5.40	PC橋	不明	2019	I (4)	2024	事後保全型	
26	西庭橋	12.60	PC橋	1962	2019	II (M)	2024	予防保全型	
27	高松橋	9.00	PC橋	1961	2019	I (4)	2024	予防保全型	
28	イマン沢橋	7.30	RC橋	1953	2019	III (2)	2024	予防保全型	R2修繕(主桁01:断面修復工(充填工法),床版・主桁03・横桁・A1橋台:断面修復工(左官工法),地覆:補修工(切下げ),車両用防護柵:新設(BPL式))
29	山北跨線橋	29.63	PC橋	1987	2022	II (3)	2027	予防保全型	主桁・橋台（ひび割れ注入、断面修復） RC床版（床版防水、ひび割れ注入、断面修復）
30	中橋	20.80	PC橋	1979	2022	II (3)	2027	予防保全型	主桁・橋台（ひび割れ注入、断面修復）
31	長生橋	6.20	RC橋	1952	2019	II (3)	2024	予防保全型	主桁（ひび割れ注入、断面修復） RC床版（床版防水、ひび割れ注入、断面修復）
32	柏木橋	8.40	PC橋	不明	2019	I (4)	2024	事後保全型	
33	永安橋	42.00	鋼橋	1973	2021	II (3)	2026	予防保全型	RC床版（床版防水、ひび割れ注入、断面修復）
34	新鍛冶屋敷沢橋	12.00	PC橋	1986	2021	I (4)	2026	予防保全型	
35	小畑境橋	6.60	RC橋	1975	2021	II (3)	2026	予防保全型	主桁・橋台（ひび割れ注入、断面修復）
36	村雨橋	70.00	鋼橋	1990	2023	I (M)	2026	予防保全型	
37	西湯触沢橋	4.30	RC橋	不明	2021	II (3)	2026	予防保全型	主桁（ひび割れ注入、断面修復）
38	洒水橋	11.70	PC橋	1992	2021	II (3)	2026	予防保全型	RC床版（床版防水、ひび割れ注入、断面修復）

【別紙１】個別の構造物ごとの事項

令和７年度(2025年度)～令和11年度(2029年度)で実施する橋梁の修繕内容及び時期

NO.	構造物の諸元				直近における点検結果及び次回点検年度			管理方針	対策内容
	橋りょう名	橋長 (m)	橋梁 形式	竣工 年	点検 年度	健全性 (対策区分)	次回 点検 年度		
39	水上橋(新橋)	21.90	PC橋	2011	2021	I (4)	2026	予防保全型	
40	上本村橋	17.70	PC橋	1985	2021	I (4)	2026	予防保全型	
41	新小塚橋	9.10	鋼橋	1971	2019	II (M)	2024	事後保全型	
42	和合橋	6.20	RC橋	不明	2021	II (3)	2026	予防保全型	主桁（ひび割れ注入、断面修復）
43	清水やまなみ橋	132.00	PC橋	2013	2021	I (M)	2026	予防保全型	
44	箒沢橋	7.30	PC橋	1973	2021	II (3)	2026	予防保全型	橋台（ひび割れ注入、断面修復）
45	天狗沢橋	10.00	PC橋	1981	2021	I (4)	2026	予防保全型	
46	湯の沢橋	37.10	鋼橋	1931	2021	II (3)	2026	予防保全型	鋼床版（塗装塗替）
47	勝沢橋	10.10	鋼橋	不明	2021	I (4)	2026	予防保全型	
48	神縄橋	25.00	RC橋	1977	2021	II (3)	2026	予防保全型	主桁（ひび割れ注入、断面修復）
49	小畑一号橋	6.60	RC橋	1975	2021	I (4)	2026	予防保全型	
50	小畑二号橋	6.63	溝橋	1975	2023	I (4)	2028	予防保全型	
51	小畑歩道橋	23.20	PC橋	1992	2023	I (4)	2028	予防保全型	
52	谷戸大橋	46.91	PC橋	1997	2023	I (M)	2028	予防保全型	
53	宮下橋	17.50	PC橋	2004	2023	I (4)	2028	予防保全型	
54	第一鳶の子沢橋	11.95	RC橋	不明	2023	I (4)	2028	予防保全型	
55	子泣沢橋	13.12	PC橋	1978	2023	I (4)	2028	事後保全型	
56	号良橋	9.37	PC橋	1978	2023	I (4)	2028	事後保全型	
57	中山沢橋	3.20	RC橋	不明	2021	II (3)	2026	事後保全型	
58	鳶の子沢橋	3.00	RC橋	不明	2021	II (3)	2026	事後保全型	

【別紙１】 個別の構造物ごとの事項

令和７年度(2025年度)～令和11年度(2029年度)で実施する橋梁の修繕内容及び時期

NO.	構造物の諸元				直近における点検結果及び次回点検年度			管理方針	対策内容
	橋りょう名	橋長 (m)	橋梁 形式	竣工 年	点検 年度	健全性 (対策区分)	次回 点検 年度		
59	孫子沢ボックス	3.80	溝橋	不明	2021	Ⅱ(3)	2026	予防保全型	主桁・橋台（ひび割れ注入、断面修復）
60	元禄沢ボックス	3.00	溝橋	不明	2019	Ⅰ(4)	2024	事後保全型	
61	寺の沢橋	4.00	RC橋	不明	2019	Ⅰ(4)	2024	事後保全型	
62	仲尾沢橋	3.40	RC橋	不明	2023	Ⅰ(4)	2028	事後保全型	
63	岩流瀬用水橋	3.00	溝橋	不明	2019	Ⅰ(4)	2024	予防保全型	
64	西ヶ尾ボックス	6.00	溝橋	2014	2023	Ⅰ(4)	2028	事後保全型	
65	市間沢ボックス	6.21	溝橋	2013	2023	Ⅰ(4)	2028	事後保全型	
66	中山沢１号橋	2.50	RC橋	不明	2021	Ⅰ(4)	2026	事後保全型	
67	柏坂橋	4.00	RC橋	不明	2019	Ⅰ(4)	2024	事後保全型	
68	清水鉄道橋	4.50	RC橋	不明	2023	Ⅱ(3)	2028	事後保全型	

※補修設計等により対策の内容が変更することもあります。

※定期点検や日常パトロール及び緊急点検などの結果により、対策時期を変更することもあります。